



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้ภายใต้บังคับ มาตรา ๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูล ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ โดยได้กำหนดกรอบการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด นั้น


องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงาน ก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดอนพรหมสร บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๓ จุด	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์	
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)	
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดอนพรหมสร บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๓ จุด รายละเอียดดังนี้ จุดที่ ๑ สายบ้านนางจวง มุ่งชอนกลาง ถึงบ้านนางด้วง ยงตากกลาง ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๖๒.๕๐ ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔.๓๗ ลบ.ม. จุดที่ ๒ สายบ้านนางสมจิตร เนียรสันเทียะ ถึงบ้านนางละมุด ขอนัดกลาง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๑.๕๐ ลบ.ม. จุดที่ ๓ สายบ้านนางบุญเที่ยง มุ่งโตกลาง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๑๑ ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๖.๖๕ ลบ.ม. (รายละเอียด ตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ ๑๒/๒๕๖๘) กำหนดส่งมอบงาน ๙๐ วัน	
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นจำนวนเงิน ๓๑๔,๑๙๒.๖๕ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทหกสิบห้าสตางค์)	
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง		
๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ )		
๖.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ		
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑ พ.อ.อ.ไพบุลย์ สีลเสฏฐ์ ศิริประเสริฐ	ตำแหน่ง ปลัด อบต.ลำคองหงษ์	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายบุญเชิด ไพฑูรย์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นางสาวศิริพร เอนกพงษ์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน




ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ).....

(นายชาตฤช หมายอมกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดอนพรหมสร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๓ จุด
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดอนพรหมสร บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๓ จุด รายละเอียดดังนี้</p> <p>จุดที่ ๑ สายบ้านนางจวง มุ่งช่อนกลาง ถึงบ้านนางด้วง ยงตากกลาง ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๖๒.๕๐ ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔.๓๗ ลบ.ม.</p> <p>จุดที่ ๒ สายบ้านนางสมจิตร์ เนียรสันเทียะ ถึงบ้านนางละมุด ขอนัดกลาง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๑.๕๐ ลบ.ม.</p> <p>จุดที่ ๓ สายบ้านนางบุญเที่ยง มุ่งโตกลาง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๑๑ ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๖.๖๕ ลบ.ม.</p> <p>(รายละเอียด ตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ ๑๒/๒๕๖๘)</p> <p>กำหนดส่งมอบงาน ๙๐ วัน</p>
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง	๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นจำนวนเงิน ๓๑๔,๑๙๒.๖๕ บาท
๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ พร.๕)	(สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทหกสิบห้าสตางค์)
๖.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ	
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๗.๑ พ.อ.อ.	ประธานกรรมการ
 (ไพบุลย์ สีสเสฏฐ์ ศิริประเสริฐ)	
๗.๒	กรรมการ
 (นายบุญเชิด ไพฑูรย์)	
๗.๓	กรรมการ
 (นางสาวศิริพร เอนกพงษ์)	

## แบบสรุปราคา ค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

- ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
- โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดอนพรหมสร บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 จำนวน 3 จุด
- จุดที่ 1 สายบ้านนางจวง มุ่งชอนกลาง ถึงบ้านนางด้วง ยงตากกลาง
- ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 162.50 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 24.37 ลบ.ม.
- จุดที่ 2 สายบ้านนางสมจิตร เนียรสันเทียะ ถึงบ้านนางละมุด ขอนัดกลาง
- ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 31.50 ลบ.ม.
- จุดที่ 3 สายบ้านนางบุญเที่ยง มุ่งโตกลาง
- ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 37 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 111 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 16.65 ลบ.ม.
- (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 12 /2568 )

ที่ตั้งโครงการ บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคา วันที่ 25 พฤษภาคม 2569 ราคาน้ำมันดีเซล (B7) ที่อำเภอเมืองนครราชสีมา ณ วันประมาณราคา 42.47 บาท /ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	230,312.75	1.3642	314,192.65	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0% -เงินประกันผลงานหัก 0% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% -ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมค่าก่อสร้าง			314,192.65	-ขนาดพื้นที่โครงการ 72.52 ลบ.ม.
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			314,192.65	-ราคาเฉลี่ย 4,332.50 บาท/ลบ.ม.
	( ตัวอักษร )	(- สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทหกสิบห้าสตางค์ -)			-ราคาเฉลี่ย 649.83 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ พ.อ.อ.....ประธานกรรมการ

( ไพบุลย์ สีสเสฏฐ์ศิริประเสริฐ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายบุญเชิด ไพฑูรย์ )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นางสาวศิริพร เอนกพงษ์ )

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

สรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดอนพรหมสร บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 จำนวน 3 จุด

จุดที่ 1 สายบ้านนางจวง มุ่งช่องกลาง ถึงบ้านนางด้วง ยงตากกลาง

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 162.50 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 24.37 ลบ.ม.

(รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 12 /2568 )

ที่ตั้งโครงการ บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคา วันที่ 25 พฤษภาคม 2569

ราคาน้ำมันดีเซล (B7) ที่อำเภอเมืองนครราชสีมา ณ วันประมาณราคา 42.47 บาท /ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน(บาท)	ค่า	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
						Factor F	(บาท)	(บาท)
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	162.50	1.88	305.50	1.3642	2.56	416.76
2	งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	8.13	492.50	3,821.10	1.3642	671.87	5,212.74
3	ผิวทางคอนกรีตปอร์ตแลนด์ ผสมเสร็จ ( 280 ksc)	ตร.ม.	162.50	441.01	71,664.39	1.3642	601.63	97,764.56
4	Expansion Joint	เมตร	2.50	62.27	155.68	1.3642	84.95	212.38
5	Contraction Joint	เมตร	12.50	62.23	810.25	1.3642	88.43	1,105.34
6	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	15.00	47.07	706.01	1.3642	64.21	963.14
-ขนาดพื้นที่โครงการ		162.50	ตร.ม.	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%	<b>77,462.94</b>	1.3642	TOTAL	<b>105,674.94</b>
-ราคาเฉลี่ย		<b>650.31</b>	บาท/ตร.ม.	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	<b>รวมเป็นเงินค่างานก่อสร้างทางเพียง</b>			<b>105,674.94</b>
						ตัวอักษร	- หนึ่งแสนห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเก้าสิบสี่สตางค์	

ลงชื่อ พ.อ.อ.....ประธานกรรมการ

( ไพบูลย์ สีสเสฏฐ์ ศิริประเสริฐ )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายบุญเชิด ไพบูลย์ )  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นางสาวศิริพร เอนกพงษ์ )  
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

## สรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดอนพรหมสร บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 จำนวน 3 จุด  
จุดที่ 2 สายบ้านนางสมจิตร เนียรสันเทียะ ถึงบ้านนางละมุด ขอนัดกลางปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 31.50 ลบ.ม.  
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 12 /2568 )

ที่ตั้งโครงการ บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคา วันที่ 25 พฤษภาคม 2569

ราคารับประกัน (B7) ที่อำเภอเมืองนครราชสีมา ณ วันประมาณราคา 42.47 บาท /ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน(บาท)	ค่า	ราคาต่อหน่วย xFF	ราคากลาง
						Factor F	(บาท)	(บาท)
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	210.00	1.88	394.80	1.3642	2.56	538.59
2	งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	10.50	492.50	5,171.25	1.3642	671.87	7,054.62
3	ผิวทางคอนกรีตปอร์ตแลนด์ ผสมเสร็จ ( 280 ksc)	ตร.ม.	210.00	439.56	92,307.74	1.3642	599.65	125,926.22
4	Expansion Joint	เมตร	3.00	62.22	186.65	1.3642	84.88	254.63
5	Contraction Joint	เมตร	18.00	62.22	1,119.91	1.3642	84.88	1,527.78
6	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	21	46.64	979.47	1.3642	63.63	1,336.19
-ขนาดพื้นที่โครงการ		210.00	ตร.ม.	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%	100,159.81	1.3642	TOTAL	136,638.02
-ราคาเฉลี่ย		650.66	บาท/ตร.ม	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	รวมเป็นเงินค่าจ้างก่อสร้างทางเพียง			136,638.02
						ตัวอักษร	(- หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบแปดบาทสองสตางค์ - )	

ลงชื่อ พ.อ.อ.....ประธานกรรมการ

( ไพบุลย์ สีสเสฏฐ์ ศิริประเสริฐ )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายบุญเชิด ไพฑูรย์ )  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นางสาวศิริพร เอนกพงษ์ )  
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

สรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดอนพรหมสร บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 จำนวน 3 จุด  
จุดที่ 3 สายบ้านนางบุญเที่ยง มุ่งโตกลาง


ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 37 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 111 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 16.65 ลบ.ม.  
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 12 /2568 )


ที่ตั้งโครงการ บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคา วันที่ 25 พฤษภาคม 2569

ราคาน้ำมันดีเซล (B7) ที่อำเภอเมืองนครราชสีมา ณ วันประมาณราคา 42.47 บาท /ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน(บาท)	ค่า	ราคาต่อหน่วย xFF	ราคากลาง
						Factor F	(บาท)	(บาท)
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	111.00	1.88	208.68	1.3642	2.56	284.68
2	งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	5.55	492.50	2,733.38	1.3642	671.87	3,728.87
3	ผิวทางคอนกรีตปอร์ตแลนด์ ผสมเสร็จ ( 280 ksc)	ตร.ม.	111.00	439.56	48,791.23	1.3642	599.65	66,561.00
4	Expansion Joint	เมตร	0.00	-	-	1.3642	-	-
5	Contraction Joint	เมตร	9.00	62.22	559.95	1.3642	84.88	763.89
6	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	9.00	44.08	396.75	1.3642	60.14	541.25
-ขนาดพื้นที่โครงการ		111.00	ตร.ม.	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%	52,690.00	1.3642	TOTAL	71,879.69
-ราคาเฉลี่ย		647.56	บาท/ตร.ม	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	รวมเป็นเงินค่างานก่อสร้างทางเพียง			71,879.69
						ตัวอักษร	-เจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทหกสิบเก้าสตางค์	

ลงชื่อ พ.อ.อ.  ประธานกรรมการ  
( ไพบูลย์ สีสเสฏฐ์ ศิริประเสริฐ )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ  กรรมการ  
( นายบุญเชิด โพธิ์ทรัพย์ )  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ  
( นางสาวศิริพร เอนกพงษ์ )  
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป