



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูล ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ โดยได้กำหนดกรอบการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมบ้านโนนกรด หมู่ที่ ๑๐	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์	
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๒๘๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)	
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมบ้านโนนกรด หมู่ที่ ๑๐ ก่อสร้างศาลาประชาคม ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ แบบเลขที่ ๓๕/๒๕๖๘) กำหนดส่งมอบงาน ๗๕ วัน	
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นจำนวนเงิน ๒๙๗,๖๗๐.๗๓ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบสามสตางค์).	
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง		
๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง		
๖.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ		
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑ นายมงคล รักสนิท	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวธนวรรณ ประทีปรัตน์	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายบุญเชิด ไพฑูรย์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ).....

(นายชาคฤช หมายอมกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- | | |
|----------------------------------|--|
| ๑. ชื่อโครงการ | โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมบ้านโนนกรด หมู่ที่ ๑๐ |
| ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ |
| ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ๒๘๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) |
| ๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) | โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมบ้านโนนกรด หมู่ที่ ๑๐ ก่อสร้างศาลาประชาคม ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร
(ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ แบบเลขที่ ๓๕/๒๕๖๘)
กำหนดส่งมอบงาน ๗๕ วัน |
| ๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ | ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นจำนวนเงิน ๒๙๗,๖๗๐.๗๓ บาท
(สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบสามสตางค์) |

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง

๖.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑  ประธานกรรมการ
(นายมงคล รักสนิท)

๗.๒  กรรมการ
(นางสาวธนวรรณ ประทีปรัตน์)

๗.๓  กรรมการ
(นายบุญเชิด ไพฑูรย์)

1.1.1) บัญชีแสดงรายการงานก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างงานอาคาร

(1.1.1)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง อำเภอนาสาย จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาประชาคมบ้านโนนกรด

ปริมาณงาน จำนวน 1 โครงการ

สถานที่ บ้านโนนกรด หมู่ที่ 10 ตำบลลำคอง อำเภอนาสาย จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง อำเภอนาสาย จังหวัดนครราชสีมา

ราคาตาม แบบเลขที่ 35/2568 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2569 ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง นม. ราคาลิตรละ (40.11 บาท:ลิตร) หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	งาน รื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	21,830.00	1.3091	28,577.65	
	งานโครงสร้างวิศวกรรม	130,298.98	1.3091	170,574.40	
	งานสถาปัตยกรรม	75,256.80	1.3091	98,518.68	
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 แผ่น (ผู้รับจ้างรับผิดชอบ)				
					เงื่อนไข
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			297,670.73	งบประมาณตั้งไว้ 280,000.00
สรุป	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			297,670.73	ส่วนต่าง (มากกว่า) -17,670.73
	ตัวอักษร (-สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบสามสตางค์-)				

ขนาดเนื้อที่หรือปริมาตร

180.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา 1,653.73 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณา ตรวจสอบและคำนวณราคาตามหลักเกณฑ์ของทางราชการแล้ว

เห็นชอบราคากลางนี้เป็นราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง

เป็นเงินทั้งสิ้น 297,670.73 บาท สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบสามสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ความเห็น ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ลำคอง

ตามคำสั่ง อบต.ลำคองที่

312 /2569 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2569

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ความเห็น

(นายมงคล รักสินิต)

(นายมงคล รักสินิต)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการกำหนดราคากลาง

ความเห็นนายก อบต.ลำคอง

(นางสาวธนวรรณ ประทีปรัตน์)

☒ อนุมัติ

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญเชิด ไพฑูรย์)

(ลงชื่อ)ความเห็น

(นายชาครุช หมายอมกลาง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง

1.1.1) บัญชีแสดงรายการงานก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างงานอาคาร

(1.1.1)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานอาคาร

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาประชาคมบ้านโนนกราด

ปริมาณงาน จำนวน 1 โครงการ

สถานที่ บ้านโนนกราด หมู่ที่ 10 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณตาม แบบเลขที่ 35/2568 จำนวน 5 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง นม. ราคาลิตรละ (40.11 บาท) หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งาน รื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ								
1.1	งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล.(พื้นเดิม)	4.00	ลบ.ม.			615.00	2,460.00	2,460.00	รื้อขนไป
1.2	งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก (ทุกรูปทรงของหลังคา)	130.00	ตร.ม.			72.00	9,360.00	9,360.00	รื้อขนไป
1.3	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (ลอนคู่หรือลักษณะใกล้เคียง)	130.00	ตร.ม.			26.00	3,380.00	3,380.00	รื้อขนไป
1.4	งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง (ทุกชนิด/ ทุกขนาด)	130.00	ตร.ม.			51.00	6,630.00	6,630.00	รื้อขนไป
	รวมงานหมวด 1						21,830.00	21,830.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
2.1	งานขุดดิน หลุมฐานรากและถมดิน								
2.1.1	ดิน ทั่วไป	21.00	ลบ.ม.			181.00	3,801.00	3,801.00	ปริมาณ น้อยกว่า 25 ลบ.ม.
2.1.2	ทรายหยาบรองพื้นฐานราก	0.50	ลบ.ม.	462.50	231.25	121.00	60.50	291.75	ชั้นขุดลอกและปรับ
2.3	งานเทคอนกรีตผสมเสร็จ								
2.3.1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม.	0.50	ลบ.ม.	2,775.70	1,387.85	421.00	210.50	1,598.35	ผิววาง และ ส่วนประกอบ
2.3.2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.	11.00	ลบ.ม.	2,887.85	31,766.35	421.00	4,631.00	36,397.35	โครงสร้างและ ส่วนประกอบ
2.3.3	ทรายหยาบรองพื้น (เฉพาะส่วนต่อเติม)	7.50	ลบ.ม.	462.50	3,468.75	121.00	907.50	4,376.25	ปรับระดับให้เท่า อาคารเดิม
2.4	ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต								
2.4.1	แบบหล่อทั่วไป (67.40 ตร.ม.)50%	33.35	ตร.ม.	457.04	15,242.40	163.00	5,436.05	20,678.45	จำนวน น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (ยาวเส้นละ 10.00 เมตร) ราคาต่อตัน								
2.5.1	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	0.083	ตัน	18,733.69	1,547.10	4,900.00	404.66	1,951.76	เส้นผ่านศูนย์กลาง น้อยกว่า 10 มม.
2.5.2	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	0.610	ตัน	17,979.89	10,967.73	4,900.00	2,989.00	13,956.73	เฉพาะส่วนต่อเติม (พื้น)
2.6	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 (ยาวเส้นละ 10.00 เมตร) ราคาต่อตัน								
2.6.1	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ขนาด DB 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	0.439	ตัน	18,207.46	7,987.10	3,900.00	1,710.82	9,697.92	เส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10 - 16

1.1.1) บัญชีแสดงรายการงานก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างงานอาคาร

(1.1.1)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานอาคาร

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหษ์ อำเภอนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาประชาคมบ้านโนนกราด

ปริมาณงาน จำนวน 1 โครงการ

สถานที่ บ้านโนนกราด หมู่ที่ 10 ตำบลลำคองหษ์ อำเภอนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหษ์ อำเภอนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณตาม แบบเลขที่ 35/2568 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๕๖๐ ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง นม. ราคาโลหะ (40.11 บาท: ๖๖๖) หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
2.7	ลวดผูกเหล็ก								
2.7.1	ลวดผูกเหล็ก ขนาด Ø 1.25 มม.(เบอร์18)	0.21	กก.	36.15	7.51	-	-	7.51	ใช้ 30 กก./ตัน
2.8	ตะปู ขนาดต่าง ๆ								
2.8.1	ตะปู คละรวม	8.34	กก.	65.00	541.94	-	-	541.94	ใช้ตะปู 0.25 กก./ ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.
2.9	งานโครงหลังเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ (ยาวท่อนละ 6.00 เมตร)								
	สี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangular Tube)								
2.9.1	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 ½ นิ้ว x 3 นิ้ว หนา 2.0 มม.(รวมลวดเชื่อม)	721.44	กก.	20.96	15,120.00	12.00	8,657.28	23,777.28	20.04 กก./ท่อน
2.9.2	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 2.3 มม. (รวมลวดเชื่อม)	1,405.28	กก.	13.48	18,944.16	12.00	16,863.31	35,807.47	30.84 กก./ท่อน
2.9.3	เหล็กแผ่นเรียบตา (Steel Plate) ขนาด 0.30x0.30x0.02 ม. พร้อมเหล็กเดือยยึด	10.00	ชุด	250.00	2,500.00	-	-	2,500.00	รวมค่าแรง
	รวมงานหมวด 2				109,712.15		45,671.62	155,383.78	
3	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
3.1.1	หลังคาเหล็กรีดลอน(Metal Sheet)ลอน 760 หนา 0.3 มม ยาว 5.40 ม.	48.00	แผ่น	449.40	21,571.20	-	-	21,571.20	หลังคาทรงเพิง ทรงจั่ว ทรงปั้นหยา
	ค่าแรงมุงหลังคาเหล็กรีดลอน(Metal Sheet)ลอน 760 หนา 0.3 มม ยาว 5.40 ม.	180.00	ตร.ม.			72.00	12,960.00	12,960.00	หลังคาทรงเพิง ทรงจั่ว ทรงปั้นหยา
3.1.2	ครอบสัน (Flashing)	6.00	แผ่น	157.00	942.00	-	-	942.00	
3.1.3	ครอบข้าง (Flashing side)	8.00	แผ่น	157.00	1,256.00	-	-	1,256.00	
	ค่าแรงมุงครอบสัน+ครอบข้าง แผ่นเหล็กรีด ลอน(Flashing Metal Sheet)	42.00	ม.			51.00	2,142.00	2,142.00	หลังคาทรงเพิง ทรงจั่ว ทรงปั้นหยา
3.2	ส่วนประกอบงานหลังคา								
3.2.1	เชิงชาย+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม) ยาว 3 เมตร	20.00	แผ่น	64.00	64.00	72.00	1,440.00	1,504.00	ขนาด 1" x 6"
3.2.2	เชิงชาย+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม) ยาว 3 เมตร	20.00	แผ่น	80.00	80.00	72.00	1,440.00	1,520.00	ขนาด 1" x 8"

1.1.1) บัญชีแสดงรายการงานก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างงานอาคาร

(1.1.1)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานอาคาร

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาประชาคมบ้านโนนกรด

ปริมาณงาน จำนวน 1 โครงการ

สถานที่ บ้านโนนกรด หมู่ที่ 10 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณตาม แบบเลขที่ 35/2568 จำนวน 5 แผ่น
ประมาณราคา เมื่อวันที่กุมภาพันธ์ 2569 ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง นม. ราคาโลหะ (40.11 บาท: 1 กก.) หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
3.3	งานฉาบปูน								
	ฉาบปูนโครงสร้าง (ภายนอก)	42.00	ตร.ม.	80.00	3,360.00	132.00	5,544.00	8,904.00	เสา, คาน (รวมงานขับเขี้ยว)
3.4	งานปูวัสดุผิว พื้น(ทำรองพื้น 1 เทียว และทำสีจริง 2 เทียว)								
	ขัดหายาบผิวพื้น (ไม่รวมค่าแรงผสมเทพูนทรายปรับระดับ)	180.00	ตร.ม.			31.00	5,580.00	5,580.00	บนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
3.5	ค่าทำสีต่าง ๆ (ทำรองพื้น 1 เทียว และทำสีจริง 2 เทียว)								
3.5.1	ค่าทาสีน้ำพลาสติกสีน้ำอะคริลิค	42.00	ตร.ม.	43.00	1,806.00	35.00	1,470.00	3,276.00	ภายนอก น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
3.5.2	ค่าทาสีเหล็กกันสนิม	159.20	ตร.ม.	62.00	9,870.40	36.00	5,731.20	15,601.60	ภายนอก น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
	รวมงานหมวด 3				38,949.60		36,307.20	75,256.80	
	รวมราคาค่าต้นทุน หมวด 1 : 3				148,661.75		103,808.82	252,470.58	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.ลำคองหงษ์ที่ 312 /2569 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2569

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมงคล รักสนิท)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวธนวรรณ ประทีปรัตน์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญเชิด ไพฑูรย์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน