



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

### เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูล ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ โดยได้กำหนดกรอบการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดังนี้

#### ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- |                                       |  |   |
|---------------------------------------|--|---|
| ๑. ชื่อโครงการ                        | โครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองเครือชูดพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  |   |
| ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ             | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์   |   |
| ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร      | ๔๘๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)   |   |
| ๔. ลักษณะงาน( โดยสังเขป)              | โครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองเครือชูดพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โรงสูบน้ำ ๑ แห่ง ระบบกรองน้ำผิวดิน ๑ แห่ง ถังน้ำใส ๑ แห่ง หอถังสูง ๑ แห่ง จำนวน ๔ รายการ (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ แบบเลขที่ ๕๑/๒๕๖๖) กำหนดส่งมอบงาน ๙๐ วัน |   |
| ๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่             | ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗   | เป็นจำนวนเงิน ๔๒๓,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) |
| ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง             |  |   |
| ๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ )    |  |   |
| ๖.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ |  |   |
| ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง     |  |   |
| ๗.๑ นายโอภาส หว่างกลาง                | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง   | ประธานกรรมการ   |
| ๗.๒ นายบุญเชิด ไพฑูรย์                | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน  | กรรมการ   |
| ๗.๓ นายประทีป ปานหมื่นไวย             | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน  | กรรมการ   |

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....

(นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์



แบบสรุปราคากลาง ค่าก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอกหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
 โครงการ ปรับปรุงระบบประปาชีวิตินขนาดใหญ่ บ้านหนองศรีอชุตพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลคอกหงษ์  
 ปริมาณงาน โรงสูบ 1 แห่ง ระบบกรองน้ำผิวดิน 1 แห่ง ถังน้ำใส 1 แห่ง ท่อถังสูง 1 แห่ง จำนวน 4 รายการ  
 ที่ตั้งโครงการ บ้านหนองศรีอชุตพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลลำคอกหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ 51/2566  
 คำสั่งเลขที่ 664/2566  
 คำนวณราคาเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567  
 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	231,741.90	1.3091	303,373.32	-เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
2	งานครุภัณฑ์	109,200.00	1.07	116,844.00	
3	ป้ายโครงการ	1		3000.00	-เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมค่าก่อสร้าง			423,217.32	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			423,000.00	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	(ตัวอักษร)				-ขนาดพื้นที่โครงการ ตร.ม. -ราคาเฉลี่ย บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง


ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายโอบาส หว่างกลาง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง



ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายบุญเชิด ไพฑูรย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ  
  
 นายประทีป ปานหมื่นไวย

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปรายราคาากลาง ค่าก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/6

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
 โครงการ ปรับปรุงระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลคอกหงษ์  
 ปริมาณงาน โรงสูบน้ำ 1 แห่ง ระบบกรองน้ำผิวดิน 1 แห่ง ถังน้ำใส 1 แห่ง ท่อสูง 1 แห่ง จำนวน 4 รายการ  
 ที่ตั้งโครงการ บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลคอกหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอกหงษ์

ราคามีเงิน 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร  
 จำนวนราคาวันที่ 3 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		จำนวนเงิน ทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)		
1	งานปรับปรุงอาคารโรงสูบน้ำ 1.2 ไม้เชิงชายเนื้อแข็ง 1X5X4.00 ม. 1.3 ค่าแรงติดตั้งเชิงชาย	0.73	ลบ.ฟ.	548.2	400.19			400.186	
		4.00	ม.			45.00	180.00	180.00	
		1.00	ท่อน	267.29	267.29	160.00	160.00	427.29	
		16.00	อัน	50.47	807.52			807.52	
		10.00	ท่อน	660.75	6,607.50	300.00	3,000.00	9,607.50	
		2.00	อัน	98.00	196.00			196.00	
2	งานท่อและอุปกรณ์สูบน้ำดิบ 2.1 เปลี่ยนท่อสูบน้ำ PVC ชั้น 13.5 คก. 3 นิ้ว 2.2 ข้อต่อและอุปกรณ์ ขนาด 3 นิ้ว 2.3 ท่อสูบน้ำดิบ PVC ชั้น 13.5 มก. 3 นิ้ว 2.4 ข้อต่อตรง ชั้น 13.5 มก. 3 นิ้ว ลด คก. 2 นิ้ว 2.5 ท่อสูบน้ำขึ้นกรอหน้าผิวดิน คก. PVC ชั้น 13.5 คก. 3 นิ้ว 2.6 ท่อเหล็กอบสีกบสี+ข้อต่อตรง 6.00 ม. คก. 1/2 นิ้ว	2.00	ท่อน	3,830.00	7,660.00	520.00	1,040.00	8,700.00	
		2.00	อัน	1,410.00	2,820.00	282.00	564.00	3,384.00	
		1.00	ท่อน	1,869.15	1,869.15	600.00	1,200.00	1,869.15	
		2.00	อัน	3,410.00	6,820.00	600.00	1,200.00	8,020.00	
		2.00	อัน	1,860.00	3,720.00	372.00	744.00	4,464.00	
		2.00	อัน	575.00	1,150.00			1,150.00	
3	งานโรงสูบน้ำดิบ 3.1 ประตุน้ำเหล็กหล่อหน้างาน คก. 3 นิ้ว 3.2 ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 3 นิ้ว 3.3 ท่อเหล็กอบสีกบสี คก. 3 นิ้ว (ต่อหน้างานเหล็ก) 3.4 เช็ควาล์วเหล็กหล่อ หน้างาน 3 นิ้ว (แบบมี By Pass) 3.5 สามทางเหล็กหล่อ หน้างาน 3 ด้าน คก. 3 นิ้ว 3.6 ข้อต่อเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน คก. 3 นิ้ว	รวมยอดยกไป						43,892.95	บาท

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ (นายเอวาส หว่างกลาง) ผู้อำนวยการกองช่าง  
 (นายบุญเชิด ไพฑูรย์) นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 ลงชื่อ.....กรรมการ (นายประทีป ปานหมื่นไวย) นายช่างโยธาชำนาญ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		จำนวนเงินทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)		
	รวมยอดยกมา							43,892.95	
	(ด้านลดเท่ากับท่อส่งน้ำของเครื่องยนต์)								
	3.7 หน้างานเหล็กหล่อ ศก. 3 นิ้ว ลด ศก. 3/4 นิ้ว	2.00	อัน	300.00	600.00			600.00	
	3.8 สามทางลดเหล็กอบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว ลด ศก. 1/2 นิ้ว	2.00	อัน	38.00	76.00			76.00	
	3.9 กรวยกรองน้ำข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี ศก. 4 นิ้ว ลด ศก. 3 นิ้ว	2.00	อัน	195.00	390.00			390.00	
	3.10 ประตุน้ำทองเหลือง ศก. 1/2 นิ้ว	2.00	อัน	480.00	960.00			960.00	
	3.11 นิปเปิ้ล ศก. 3/4 นิ้ว	2.00	อัน	25.00	50.00			50.00	
	3.12 เกจวัดความดัน 0-60 PSI	2.00	อัน	280.00	560.00			560.00	
	3.13 เทปพันเกลียว	2.00	ม้วน	17.00	34.00			34.00	
	3.14 ปะเก็นยาง ศก. 3 นิ้ว	15.00	แผ่น	20.00	300.00			300.00	
	3.15 น็อตยึดจาน	120.00	ตัว	23.00	2,760.00			2,760.00	
	3.16 ทำเกลียว	20.00	ตัว	10.00	200.00			200.00	
4	งบวัสดุ								
	4.1 ท่อเหล็กอบสังกะสี ศก. 3 นิ้ว (ต่อหน้างานเหล็ก)	1.00	ท่อน	1,869.15	1,869.15	450.00	450.00	2,319.15	
	4.2 ข้อต่อเหล็กหล่อ 90° หน้างาน ศก. 3 นิ้ว	2.00	อัน	980.00	1,960.00			1,960.00	
	4.3 ประตุน้ำเหล็กหล่อหน้างาน ศก. 3 นิ้ว	2.00	ชุด	3,800.00	7,600.00			7,600.00	
	4.4 เช็ควาล์วเหล็กหล่อ หน้างาน 3 นิ้ว (แบบมี By Pass)	2.00	อัน	3,410.00	6,820.00			6,820.00	
	4.5 สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน ศก. 3 นิ้ว	2.00	อัน	1,860.00	3,720.00			3,720.00	
	4.6 ข้อต่อเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน ศก. 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว (ด้านลดเท่ากับท่อส่งน้ำของเครื่องยนต์)	2.00	อัน	575.00	1,150.00			1,150.00	
	4.7 หน้างานเหล็กหล่อ ศก. 3 นิ้ว ลด ศก. 3/4 นิ้ว	2.00	อัน	300.00	600.00			600.00	
	รวมยอดยกไป							73,992.10	บาท

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ  
 (นายโอภาส หวางกลาง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายบุญเชิด ไพฑูรย์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายประทีป ปานหมื่นไวย)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		จำนวนเงินทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)		
	รวมยอดยกมา							73,992.10	
	4.8 สามทางลวดเหล็กอบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว ลด ศก. 1/2 นิ้ว	2.00	อัน	80.00	160.00			160.00	
	4.9 กรวดกรองน้ำซัลฟัดกลมเหล็กอบสังกะสี ศก. 4 นิ้ว ลด	2.00	อัน	245.00	490.00			490.00	
	4.10 ประตูหน้าต่างเหล็กอบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว	2.00	อัน	160.00	320.00			320.00	
	4.11 ท่อเหล็กอบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว	1.00	ฟอน	292.23	292.23			292.23	
	4.12 ซ็อก 90° ศก. 1/2 นิ้ว	2.00	อัน	10.00	20.00			20.00	
	4.13 นิปเปิ้ล ศก. 3/4 นิ้ว	2.00	อัน	19.30	38.60			38.60	
	4.14 เกจวัดความดัน 0-60 PSI	2.00	อัน	195.00	390.00			390.00	
	4.15 เทปพันเกลียว	2.00	ม้วน	17.00	34.00			34.00	
	4.16 ปะเก็นยาง ศก. 3 นิ้ว	15.00	แผ่น	20.00	300.00			300.00	
	4.17 น็อตยึดจาน	120.00	ตัว	23.00	2,760.00			2,760.00	
	4.18 ทำเกลียว	20.00	ตัว	10.00	200.00			200.00	
	4.19 ฉาบปูนผิวขัดมันล่อน้ำวน	66.00	ตร.ม.	73.60	4,857.60	94.00	6,204.00	11,061.60	
	4.20 หน้จางาน PVC เกียวใน ศก. 3 นิ้ว	1.00	อัน	495.00	495.00			495.00	
	4.21 เทพินโรงสูบน้ำดี กว้าง 3.78 เมตร 3.70 ม.หนา 0.05 ม.	13.98	ตร.ม.	88.76	1,240.86	21.30	297.77	1,538.64	
5	งานเปลี่ยนชุดกางปลาโรงกรองน้ำประปา								
	5.1 ท่อ PVC ชั้น 13.5 ศก. 1.5 นิ้ว	2.00	ฟอน	188.79	377.58	120.00	240.00	617.58	
	5.2 หัวอุด PVC ชั้น 13.5 ศก. 1.5 นิ้ว	8.00	ตัว	20.00	160.00			160.00	
	5.3 ยี่เปวี ศก. 4 นิ้ว	1.00	ตัว	1,150.00	1,150.00			1,150.00	
	5.4 ปะเก็นยาง ศก. 4 นิ้ว	2.00	แผ่น	45.00	90.00			90.00	
	5.5 หัวอุด PVC ชั้น 13.5 ศก. 4 นิ้ว	1.00	อัน	160.00	160.00			160.00	
	5.6 ท่อ PVC ชั้น 13.5 ศก. 4 นิ้ว	2.00	ฟอน	1,029.91	2,059.82	480.00	960.00	3,019.82	
	รวมยอดยกไป							97,289.56	บาท

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายประทีป ปานพุ่มไวย)  
 นายช่างโยธาชำนาญ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ( นายบุญเชิด ไทฑูร์ย์ )  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ  
 (นายเวิลาส หวังกลาง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรง		จำนวนเงินทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)		
	รวมยอดยกมา							97,289.56	
6	5.7 กาน้ำ ขนาด 100 กรัม งานประตูดังกรอง - บันไดอลูมิเนียม 6.1 เปลี่ยนประตูไม้เนื้อแข็ง (0.80 x 20) 6.2 บานพับ 4 นิ้ว 6.3 กลอน 6 นิ้ว 6.4 มือจับ 5 นิ้ว 6.5 สาย ยู พร้อมกุญแจ 6.6 ประตูอลูมิเนียม กว้าง 0.50 เมตร ยาว 3.60 เมตร	1.00 4.00 12.00 8.00 4.00 2.00 1.00	กป. บาน อัน อัน อัน อัน ชุด	65.00 1,700.00 40.00 85.00 70.00 77.00 4,400.00	65.00 6,800.00 480.00 680.00 280.00 154.00 4,400.00		65.00 600.00	65.00 7,400.00 480.00 680.00 280.00 154.00 4400.00	
7	งานหลังสูง 7.1 ไม้ค้ำยัน 7.2 ตะปู 7.3 ค่าแรงประกอบแบบ 7.4 ท่อ PVC ชั้น 13.5 คก 3 นิ้ว + ข้อต่อ 1 อัน 7.5 เหล็กยึดท่อ 7.6 ประตูหน้าต่างเหล็กหล่อแบบดินแบบพวงมาลัย คก. 3 นิ้ว 7.7 ฝ้างาน PVC เกลียวใน คก. 3 นิ้ว 7.8 ประกันยาง คก. 3 นิ้ว 7.9 สามทาง pvc คก. 3 นิ้ว 7.10 ข้อโค้ง pvc 90° คก. 3 นิ้ว 7.11 ยี่เป็ด คก. 3 นิ้ว	172.50 18.22 72.90 5.00 10.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00	ลบ.พ. กก. ตร.ม. ท่อน ตัว ชุด อัน แผ่น อัน อัน อัน	50.00 65.00 711.49 137.00 6,110.00 720.00 20.00 158.88 83.18 250.00	8,625.00 1,184.30 3,557.45 1,370.00 6,110.00 1,440.00 40.00 158.88 83.18 250.00	139.00 300.00 41.00 600.00	10,133.10 1,500.00 410.00 600.00	8,625.00 1,184.30 10,133.10 5,057.45 1,780.00 6,710.00 1,440.00 40.00 158.88 83.18 250.00	
	รวมยอดยกไป							146,210.47	บาท

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายอนุเจิต ไพฑูรย์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายโสภาส หว่างกลาง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		จำนวนเงินทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)		
	<b>รวมยอดยกมา</b>							<b>146,210.47</b>	
7.12	บันไดเหล็กขึ้นถึงสูง พร้อมราวกันตก	1.00	ชุด	20,900.00				20,900.00	
7.13	มาตราชัดน้ำ ศก. 4 นิ้ว	1.00	ชุด	7,630.00		800.00		8,430.00	
7.14	น๊อตยึดฐาน	4.00	ตัว	20.00				80.00	
7.15	น๊อตยึดจาน	8.00	ตัว	23.00				184.00	
7.16	บุชสลักัดบานประตู ศก. 1 1/2 นิ้ว	8.00	ตัว	95.00				760.00	
7.17	กุญแจ	1.00	ชุด	70.00				70.00	
7.18	ทาสีน้ำมัน	2.00	ตร.ม.	58.86		38.00		193.72	
7.19	ลาดหาม	100.00	เมตร	2.80				280.00	
7.20	ประตูหน้าต่างเหล็กหล่อบนดินหน้างาน ศก. 4 นิ้ว	1.00	ชุด	4,290.00		800.00		5,090.00	
7.21	หน้าต่างเหล็กหล่อกลีวยโน ศก. 4 นิ้ว	4.00	ตัว	320.00				1,280.00	
7.22	น๊อตยึดฐาน	8.00	ตัว	28.00				224.00	
7.23	ปะเก็นยาง ยาว 4 นิ้ว	2.00	แผ่น	120.00				240.00	
7.24	ประตูหน้าต่างเหล็กหล่อแบบพวงมลัย 6 นิ้ว	1.00	ตัว	7,850.00		1,200.00		9,050.00	
7.25	ปะเก็นยาง 6 นิ้ว	3.00	แผ่น	180.00				540.00	
7.26	น๊อตยึดฐาน	6.00	ตัว	28.00				168.00	
7.27	สีทาเหล็กหล่อหน้างาน 4 ด้าน ศก. 4 นิ้ว	1.00	ถัง	4,180.00		800.00		4,980.00	
7.28	หน้าต่างเหล็กหล่อหน้าแปลน ศก. 4 นิ้ว	6.00	แผ่น	320.00				1,920.00	
7.29	ปะเก็นยาง ศก. 4 นิ้ว	5.00	แผ่น	120.00				600.00	
7.30	ท่อเหล็กออบสังกะสี ศก. 4 นิ้ว	1.00	ท่อน	2,723.40		192.00		2,915.40	
7.31	ประตูหน้าต่างเหล็กหล่อสังกะสีปีกผีเสื้อหน้างาน ศก. 4 นิ้ว	1.00	ชุด	7,999.00		800.00		8,799.00	
	<b>รวมยอดยกไป</b>							<b>212,914.59</b>	บาท

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ  
 (นายโสภา หว่างกลาง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายบุญเชิด ไพฑูรย์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายประทีป ปานหมื่นน้อย)  
 นายช่างโยธาชำนาญ



ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		จำนวนเงินทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)		
	รวมยอดยกมา							212,914.59	
	7.32 งานซ่อมรอยร้าวทอถึงสูง ซีเมนต์กันรั่ว SIKA TOP -107 SEAL TH 15 กก	2.00	กบ.	399.00	798.00			798.00	
8	7.33 ชัดสกริตัดผิวให้เรียบ งานซ่อมแซมรางระบายน้ำ	2.00	ตร.ม.			64.00	128.00	128.00	
	8.1 ก่ออิฐมอญ ยาว 3.57 เมตร สูง 0.60 เมตร	2.32	ตร.ม.	207.94	482.42	94.000	1,119.2	1,601.64	
9	8.2 ฉาบปูน งานลงกรวด - ทรายกรอง	4.64	ซม.	55.79	258.87	95.00	440.8	699.67	
	9.1 เปลี่ยนทรายกรองเร็ว	1.20	ลบ.ม.	2,500.00	3,000.00	400.00	480.0	3,480.00	
	9.2 เปลี่ยนกรวดกรอง คก. 1 1/4 - 2 1/4 นิ้ว	0.80	ลบ.ม.	2,500.00	2,000.00	400.00	320.0	2,320.00	
	9.3 รื้อ กรอง ทราย กรวดเร็ว	1.20	ลบ.ม.			400.00	480.0	480.00	
10	9.4 รื้อกรวดกรอง คก. 1 1/4 - 2 1/4 งานบันไดเหล็ก	0.80	ลบ.ม.			400.00	320.0	320.00	
	10.1 บันไดเหล็กกลางพักตะกอน	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00			4,500.00	
	10.2 บันไดเหล็กลงหน้าทราย	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00			4,500.00	
	<b>รวมราคาค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน</b>							<b>231,741.90</b>	บาท

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

( นายโอบาส หว่างกลา )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายบุญเชิด ไพฑูรย์ )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายประทีป ปานหมั่นไฉย )

นายช่างโยธาชำนาญ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอนุรักษ์จัดซื้อ  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาบริเวณขนาดใหญ่ บ้านหนองเครื่องชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 ต.ลำคองหงษ์  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเครื่องชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์  
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

ราคานำมัน 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร  
 คำนวณราคาวันที่ 27 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		จำนวนเงิน ทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)		
1	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง 3 แรงม้า 3 เฟส 380 V	2.00	ชุด	14,800.00	29,600.00	-	29,600.00		
2	เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง 3 แรงม้า 2 นิ้ว	2.00	ชุด	13,000.00	26,000.00	-	26,000.00		
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง 3 แรงม้า 3 เฟส 380 V	2.00	ชุด	14,800.00	29,600.00	-	29,600.00		
4	เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง 3 แรงม้า 2 นิ้ว	2.00	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	24,000.00		
<b>รวมยอดยกไป</b>								<b>109,200.00</b>	บาท

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ  
 (นายเอนาส หว่างกลาง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายบุญเขต ไพฑูริย์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายประทีป ปานหมื่นไวย)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน