



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองษ์

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูล ราคากลางและ การคำนวณราคากลาง ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับหลักการคุ้มครองค่า ประสงค์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ โดยได้กำหนด การอวดการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองษ์ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากทางบ้านนายเต็ง มุ่งเครื่องกลาง ณ บ้านโนนกราด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำคองษ์ อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองษ์		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๘๗,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากทางบ้านนายเต็ง มุ่งเครื่องกลาง ณ บ้านโนนกราด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำคองษ์ อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตร.ม. (ดำเนินการตามแบบและใบประมาณการ อบต. ลำคองษ์ เลขที่ ๒๐/๒๕๖๒ (ทถ.นม.๐๑-๒๐๑) กำหนดส่งมอบงาน ๗๕ วัน		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๙ มกราคม ๒๕๖๒	เป็นเงิน	๘๗,๐๐๐.-บาท (-แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง	๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) ๖.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ		
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๗.๑ นายจ๊กกฤษณ์ เมืองแก้ว	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายบุญเชิด ไพฑูรย์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายประทีป ปานหมื่นไวย	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน




ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ).....

(นายชิตณรงค์ ขอนเหนียวกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองษ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากทางบ้านนายเต็ง มุ่งเครื่องกลาง ณ บ้านโนนกราด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๘๗,๐๐๐ บาท (-แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากทางบ้านนายเต็ง มุ่งเครื่องกลาง ณ บ้านโนนกราด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตร.ม. (ดำเนินการตามแบบและใบประมาณการ อบต. ลำคองหงษ์ เลขที่ ๒๐/๒๕๖๒ (ทถ.นม.๐๑-๒๐๑) กำหนดส่งมอบงาน ๗๕ วัน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๙ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๘๗,๐๐๐ บาท (-แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง	
๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)	
๖.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ	
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๗.๑	 ประธานกรรมการ (นายจักกฤษณ์ เมืองแก้ว)
๗.๒	 กรรมการ (นายบุญเชิด ไพฑูรย์)
๗.๓	 กรรมการ (นายชระทีป ปานหมื่นไวย)



สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์
 ประเภท งานทาง
 เจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.ลำคองหงษ์
 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายปากทางบ้านนายเด็จ มุ่งเคว็อกกลาง
 สถานที่ดำเนินการ สายปากทางบ้านนายเด็จ มุ่งเคว็อกกลาง
 ถนน หมู่ที่ 10 บ้านโนนภราดร ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 ฝ่ายออกแบบ กองช่าง อบต.ลำคองหงษ์
 ประมาณราคากลาง คณะกรรมการตรวจการจ้าง
 ตามแบบ เลขที่ 20 / 2562 (ทอ.นม. 01-201)

ประมาณราคาตามแบบ ป/ร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562

ตามคำสั่ง อบต.ลำคองหงษ์ ที่ 14 / 2562 สั่ง ณ วันที่ 9 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	69,986.73	1.3624	95,349.92	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด	1.00	-	-	- ป้ายชั่วคราว 1 ชุด
	สีฉอนไซ			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			95,349.92	
สรุป	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			87,000.00	
	ตัวอักษร			(-แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)	

รวมพื้นที่/ปริมาตร 150.00 ตร.ม. ราคาเฉลี่ย ตร.ม. ละ 580.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ใช้ปริมาณและราคานี้เป็นราคากลางก่อสร้าง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายจ๊กกฤษณ์ เมืองแก้ว)

ลงชื่อ กรรมการ

(บุญเชิด ไพฑูรย์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายประทีป ปานหมื่นไวย)

บัญชีรายละเอียดราคากลางค่าก่อสร้าง



รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างงานทาง
โครงการ	ก่อสร้างถนน คสล. สายปากทางบ้านนายเด็จ มุ่งศรีอกลาง
สถานที่ดำเนินการ	สายปากทางบ้านนายเด็จ มุ่งศรีอกลาง ถนนหมู่ที่ 10 บ้านโนนกราด ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ	ขนาดผิวคอนกรีต กว้าง 3.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตร.ม.
ประมาณการเมื่อวันที่	9 มกราคม 2562 ตามแบบ เลขที่ 20/2562 (ทอ.นม. 01-201)
ตามคำสั่ง อปท. ลำคองหงษ์ ที่	14/2562 สั่ง ณ วันที่ 9 มกราคม 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/ค่าดำเนินการ		ค่าแรงงาน/ค่าเสื่อมราคา		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม (ขนาดกลาง)	-	ตร.ม.	2.95	-	0.55	-	-
2	งานขุดหรือพื้นทางเดิมแล้วบดอัดแน่น 95% S.P.D.	150.00	ตร.ม.	-	-	5.21	781.50	781.50
3	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	7.50	ลบ.ม.	428.00	3,210.00	99.00	742.50	3,952.50
4	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. (ค.2)	22.00	ลบ.ม.	2,189.00	48,158.00	306.00	6,732.00	54,890.00
5	เหล็กเสริมคอนกรีต							
	- RB Ø 6 มม. (ตามขวาง)	0.110	ตัน	21,682.94	2,385.12	4,100.00	451.00	2,836.12
	- RB Ø 9 มม. (ตามยาว)	0.250	ตัน	20,508.23	5,116.80	4,100.00	1,022.95	6,139.75
	- RB Ø 15 มม. (DOWEL BAR)	0.006	ตัน	19,863.93	110.24	3,300.00	18.32	128.56
	- DB Ø 12 มม. (TIE BAR)	-	ตัน	21,857.03	-	3,300.00	-	-
	- RB Ø 19 มม. (Expention Joint)	-	ตัน	19,429.91	-	2,900.00	-	-
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	10.00	กก.	32.71	327.10	-	-	327.10
6	งานดินถมไหล่ทางปรับแต่งให้เรียบร้อยละ	4.50	ลบ.ม.	39.00	175.50	3.51	15.80	191.30
7	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 4 ครั้ง	12.50	เมตร	15.26	190.75	5.34	66.75	257.50
8	ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.30 ม. พร้อมฝั้งกลบ	-	ท่อน	289.72	-	400.00	-	-
9	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	15.00	เมตร	19.63	294.45	2.53	37.95	332.40
10	กระดาษขานอ้อยชุบน้ำมัน หนา 20 ม.ม.	-	ตร.ม.	243.06	-	-	-	-
11	แผ่นพลาสติก กว้าง 1.20 ม.	15.00	เมตร	10.00	150.00	-	-	150.00
12	METAL or PVC CAP	-	ชุด	10.00	-	-	-	-
รวมราคาค่าต้นทุน								69,986.73

ลงชื่อ ประธานกรรมกร

(นายจ๊กกฤษณ์ เมืองแก้ว)

ลงชื่อ กรรมกร

(บุญเชิด ไพฑูรย์)

ลงชื่อ กรรมกร

(นายประทีป ปานหมื่นไวย)