



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์**  
**เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง**

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าจะการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประเสริฐ - นานายขจร หมู่ที่ ๕ บ้านดอนผวา ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๒๔๐,๐๐๐.-บาท ( สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)	
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประเสริฐ - นานายขจร หมู่ที่ ๕ บ้านดอนผวา ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๖.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตรหรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๔.๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกเสริมพื้นทาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๘ เมตร หรือรวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร(รายละเอียดตามแบบ เลขที่ ๔๙/๒๕๖๐ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด ) กำหนดส่งมอบงาน ๔๕ วัน	
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐.-บาท	
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง		
๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)		
๕.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ		
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๖.๑ นายจ๊กกฤษณ์ เมืองแก้ว	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางชนุดม วรรณโส	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	กรรมการ
๖.๓ นางวีราภรณ์ กุมภาร์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินชำนาญงาน	กรรมการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ).....

(นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง




๑. ชื่อโครงการ ..... โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประเสริฐ - นานายจร หมู่ที่ ๕ บ้านดอนผวาตำบลลำคอง อำเภอนโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..... องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... ๒๕๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ..... โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประเสริฐ - นานายจร หมู่ที่ ๕ บ้านดอนผวา ตำบลลำคอง อำเภอนโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๖.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตรหรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๔.๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกเสริมพื้นทาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๘ เมตร หรือรวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร(รายละเอียดตามแบบ เลขที่ ๔๙/๒๕๖๐ อบต.ลำคองฯ กำหนด) กำหนดส่งมอบงาน ๔๕ วัน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑ .....  
๕.๒ .....  
๕.๓ .....  
๕.๔ .....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๖.๑  ประธานกรรมการ  
(นายจ๊กกฤษณ์ เมืองแก้ว)
- ๖.๒  กรรมการ  
(นางชนุดม วรรณไส)
- ๖.๓  กรรมการ  
(นางวีราภรณ์ กุมภาว์)



## ใบสรุปผลราคากลางก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์
ประเภท	งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์
สถานที่ดำเนินการ	สายบ้านนายประเสริฐ - นานายขจร หมู่ที่ 5 บ้านดอนผวา ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์
ตามแบบ	อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 49 / 2560

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อวันที่	4 เมษายน 2560
-----------------------	-------	---	------	-------------	---------------

ตามคำสั่ง อบต.ลำคองหงษ์ ที่	167 / 2560	สั่ง ณ วันที่	30 มีนาคม 2560
-----------------------------	------------	---------------	----------------

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	182,733.84	1.3347	243,894.86	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	-	-	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			243,894.86	
สรุป	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			240,000.00	
	ตัวอักษร			(-สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)	

ขนาดหรือเนื้อที่ 344.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 697.67 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจกฤกษ์ เมืองแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางชนุดม วรรณโต)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวีราภรณ์ กุมภาร์)

## บัญชีรายละเอียดราคากลาง

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างงานทาง		
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประเสริฐ - นานายขจร		
สถานที่ดำเนินการ	สายบ้านนายประเสริฐ - นานายขจร		
รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่ 5 บ้านดอนผวา ตำบลลำคองหษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 86.00 ม. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม. ลวดลูกรังไหลทางข้างละ 0.30 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 344.00 ตร.ม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด (ตามแบบ อบต.ลำคองหษ์ กำหนด)		
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	4 เมษายน 2560	ตามแบบ	อบต.ลำคองหษ์ เลขที่ 49 / 2560
ตามคำสั่ง อบต.ลำคองหษ์ ที่	167 / 2560	สั่ง ณ วันที่	30 มีนาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/ค่าดำเนินการ		ค่าแรงงาน/ค่าเสื่อมราคา		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับเกรดบดอัดพื้นทางเดิม	-	ตร.ม.	2.95	-	0.55	-	-
2	งานขุดหรือพื้นทางเดิมแล้วบดอัดแน่น S.P.D. 95% (หินคลุกนำกลับมาใช้)	-	ตร.ม.	10.15	-	3.38	-	-
3	งานเสริมหินคลุกพื้นทางบดอัดแน่น	102.00	ลบ.ม.	426.00	43,452.00	41.72	4,255.44	47,707.44
4	งานวางป่าขุดต่อ (ขนาดหนัก)	-	ตร.ม.	4.47	-	0.78	-	-
5	งานลูกรังไหลทาง	-	ลบ.ม.	173.00	-	-	-	-
6	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	17.20	ลบ.ม.	428.00	7,361.60	99.00	1,702.80	9,064.40
7	งานผิวจราจรคอนกรีตผสมเสร็จ (ค.2)	52.00	ลบ.ม.	1,856.00	96,512.00	306.00	15,912.00	112,424.00
8	เหล็กเสริมคอนกรีต							
	- Wire Mesh Ø 4.0 มม.@0.20 ม.#	344.00	ตร.ม.	25.00	8,600.00	5.00	1,720.00	10,320.00
	- RB Ø 15 มม. (DOWEL BAR)	0.083	ตัน	17,239.46	1,425.36	3,300.00	272.84	1,698.20
	- DB Ø 12 มม. (TIE BAR)	-	ตัน	20,257.48	-	3,300.00	-	-
	- RB Ø 15 มม. (Expention Joint)	0.006	ตัน	17,239.46	95.02	3,300.00	18.19	113.21
9	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 4 ครั้ง	21.50	เมตร	15.26	328.09	5.34	114.81	442.90
10	แผ่นโฟม	0.83	แผ่น	100.00	83.33	25.00	20.83	104.17
11	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	-	กก.	32.71	-	-	-	-
12	ท่อ คสล.ขนาด Ø 0.30 ม.	-	ท่อน	289.72	-	140.00	-	-
13	หยอดยางแอสฟัลท์รอยต่อ	64.00	เมตร	11.04	706.56	2.39	152.96	859.52
<b>รวมราคาค่าต้นทุน</b>								<b>182,733.84</b>

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจ๊กกฤษณ์ เมืองแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางชนุดม วรรณไส)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวีราภรณ์ กุมภาว์)