



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูล ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ โดยได้กำหนดกรอบการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|--|
| ๑. ชื่อโครงการ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านดอนผวา สายหนองงูเหลือม จากลาดยางถึง นานายขึ้น รอดกลาง ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | | |
| ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ | | |
| ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ๑๔๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) | | |
| ๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านดอนผวา สายหนองงูเหลือม จากลาดยางถึง นานายขึ้น รอดกลาง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๑.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙๓.๐๐ ตารางเมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๔๘.๙๕ ลูกบาศก์เมตร (คิวแน่น) พร้อมบดอัดทับแน่นด้วยเครื่องจักร (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ แบบเลขที่ ๑๔/๒๕๖๖ กำหนด) กำหนดส่งมอบงาน ๘๐ วัน | | |
| ๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ | ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ | เป็นจำนวนเงิน | ๑๑๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) |
| ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง | | | |
| ๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) | | | |
| ๖.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ | | | |
| ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | | | |
| ๗.๑ นายโอวาส หว่างกลาง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ | |
| ๗.๒ นายบุญเชิด ไพฑูรย์ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ | |
| ๗.๓ นายประทีป ปานหมื่นไวย | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ | |

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน




ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....

(นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

| | | | |
|---------------------------------------|--|---------------|--|
| ๑. ชื่อโครงการ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านดอนผวา สายหนองงูเห่ล้อม จากลาดยางถึง นานายชื่น รอดกลาง ตำบลลำคองหษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | | |
| ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหษ์ | | |
| ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ๑๔๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) | | |
| ๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านดอนผวา สายหนองงูเห่ล้อม จากลาดยางถึง นานายชื่น รอดกลาง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๑.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙๓.๐๐ ตารางเมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๔๘.๙๕ ลูกบาศก์เมตร (คืบแน่น) พร้อมบดอัดทับแน่นด้วยเครื่องจักร (ดำเนินการตาม แบบ อบต.ลำคองหษ์ แบบเลขที่ ๑๔/๒๕๖๖ กำหนด) กำหนดส่งมอบงาน ๘๐ วัน | | |
| ๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ | ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ | เป็นจำนวนเงิน | ๑๑๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) |
| ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง | | | |
| ๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) | | | |
| ๖.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ | | | |
| ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | | | |
| ๗.๑ |  | ประธานกรรมการ | |
| | (นายโอวาส หว่างกลาง) | | |
| ๗.๒ |  | กรรมการ | |
| | (นายบุญเชิด ไพฑูรย์) | | |
| ๗.๓ |  | กรรมการ | |
| | (นายประทีป ปานหมื่นไวย) | | |

| สรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|
| ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์. | | | | | |
| ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองงูเห่ล้อม จากลาดยาง ถึง นานายขึ้น รอดกลาง | | | | | |
| รายละเอียดโครงการ กว้าง 3.00 ม. ยาว 331.00 ม. หนาไม่น้อยกว่า 0.10 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 993.00 ตร.ม. รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 148.95 ลบ.ม. (คิวแน่น) พร้อมบดอัดทับแน่นด้วยเครื่องจักร | | | | | |
| สถานที่ตั้งโครงการ บ้านดอนผวา ม.5 ต.ลำคองหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา | | | | | |
| ประมาณการเมื่อ 22 พฤษภาคม 2566 | | | | | |
| ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยมเลขที่ 14/2566 จำนวน 1 แผ่น | | | | | |
| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
| สรุป | หมวดงานทาง | 85,224.22 | 1.3624 | 116,109.47 | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษี 7 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % |
| | ป้ายโครงการ | 1.00 | - | 3,000.00 | |
| | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | |
| คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง | | | | 119,000.00 | |
| (ตัวอักษร) | | หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายโอภาส หว่างกลาง)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายบุญเชิด ไพฑูรย์)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายประทีป ปานหมื่นไวย)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองสูงเหลือม จากลาดยาง ถึง นานาอิน รอคกลาง หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนผวา ม.5 ต.ลำคองหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ 14/2566
 ขนาดโครงการ กว้าง 3.00 ม. ยาว 331.00 ม. หนาไม่น้อยกว่า 0.10 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 993.00 ตร.ม.
 รวมปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 148.95 ลบ.ม. (คิวแฉ่ง) พร้อมบดอัดทับแน่นด้วยเครื่องจักร

| ลำดับ ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคา ต่อหน่วย | ราคา ทุน | F_N | ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ | ราคากลาง |
|--------------|--|-------|--------|------------------|-------------|--------|------------------------------|------------|
| 1 | งานดิน | | | | | | | |
| | -งานปรับแก้พื้นที่ทางเดิม | ตร.ม. | 993.00 | 3.76 | 3,733.68 | 1.3624 | 5.12 | 5,086.76 |
| 2 | งานผิวทาง | | | | | | | |
| | -งานลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น ด้วยเครื่องจักร (คิวแฉ่ง) | ลบ.ม. | 99.30 | 820.65 | 81,490.54 | 1.3624 | 1,118.05 | 111,022.71 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

ผลรวมต่างงานต้นทุนงานก่อสร้าง

85,224.22

116,109.47

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3624

ประมาณราคาเมื่อ

22 พฤษภาคม 2566

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ (นายไฉพล หว่างกลาง)
 ลงชื่อ..... กรรมการ (นายบุญเชิด โพธิ์ชัย)
 ลงชื่อ..... กรรมการ (นายประทีป ปานพั่นไวย)