




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์
เรื่อง การจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม จนถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๔๓ ประกอบกับมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ อนุมัติจ่ายเงินสะสม ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบการอนุมัติงบประมาณจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายชิตณรงค์ ขอเหนือขกลาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์



รายละเอียดจ่ายเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. โครงการก่อสร้างเสริมท่อเมนประปาบ้านโนนพรม หมู่ที่ 1 บ้านโนนพรม วางท่อ PE100 PN8 ศก.90 มม. ความยาว 1,227 เมตร (พร้อมข้อต่อ, ข้องอ) (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด) งบประมาณ 479,000.- บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 8 ลำดับที่ 10

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสะพาน สายหลังโรงเรียนบ้านสะพาน ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 227 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 908 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.30 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด) งบประมาณ 496,000.- บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 8 ลำดับที่ 15

3. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนายประนอม หมายสอนกลาง หมู่ที่ 2 บ้านสะพานวางท่อระบาย คสล. ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.30 ม. จำนวน 18 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 3 บ่อ รื้อถนนคอนกรีตพร้อมคืบสภาพ (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด) งบประมาณ 29,800.- บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 10 ลำดับที่ 27

4. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายนายศรีณัฐ พอกสันเทียะ ถึง ถนนดำทางเข้าบ้านโนนลาว หมู่ที่ 2 บ้านสะพาน วางท่อระบาย คสล. ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.30 ม. จำนวน 223 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 24 บ่อ (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด) งบประมาณ 239,000.- บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 10 ลำดับที่ 25

5. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านคองหงษ์ สายหน้าปั้มน้ำมันนางทองมื่น ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,850 ตารางเมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 577.50 ลูกบาศก์เมตร (คืบแน่น) พร้อมบดอัดทับแน่นด้วยเครื่องจักร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด) งบประมาณ 440,800.- บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 11 ลำดับที่ 31

6. โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4 ถนนข้างถึงน้ำประปา แคมเปญ หมู่ที่ 4 บ้านโนนสะพาน ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รื้อถนนคอนกรีตพร้อมคืบสภาพ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.20 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 40.80 ตร.ม. พร้อมกำแพงคอนกรีตปากท่อกลม ศก. 0.80 เมตร (2 ด้าน) (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด) งบประมาณ 41,500.- บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 13 ลำดับที่ 40

7. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 โนนสะพาน สายสามแยกบ้านนายวิโรจน์ ถึง เหมืองโคกประดู่ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม. รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 720.00 ลูกบาศก์เมตร (คืบแน่น) พร้อมบดอัดทับแน่นด้วยเครื่องจักร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด) งบประมาณ 492,000.- บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 14 ลำดับที่ 45

8. โครงการก่อสร้างถนนดิน เสริมผิวหินคลุก สายแยกหนองสูงเหลือม ถึง สวนใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านดอนผวา ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ถนนดิน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 306 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,224.00 ตารางเมตร รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,566.72 ลบ.ม (คิวแน่น) พร้อมบดอัดทับแน่นด้วยเครื่องจักร

ถนนดินเสริมผิวหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 306 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,224 ตารางเมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 183.60 ลบ.ม (คิวแน่น) พร้อมบดอัดทับแน่นด้วยเครื่องจักร

วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 มอก. ศก 0.60 เมตร จำนวน 2.00 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 12.00 ท่อน (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด) **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 401,000.- บาท**

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 16 ลำดับที่ 56

9. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านหนองเครือซุด สายทางแยกไปบ้านหลุมปูน ถึง บ้านนายพิเชต ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 720 ลูกบาศก์เมตร (คิวแน่น) พร้อมบดอัดทับแน่นด้วยเครื่องจักร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด) **งบประมาณ 492,000.- บาท**

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 18 ลำดับที่ 69

10. โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองเครือซุด หมู่ที่ 7 **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 198,600.- บาท** รายละเอียด ดังนี้

10.1 ปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล. สายนาทางเข้าลำห้วยชำแหละหว่า วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 มอก.ขนาด Ø 0.80 เมตร จำนวน 2.00 แถว ๆ ละ 3.00 ท่อน รวม 6.00 ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อคอนกรีต (2 ด้าน) (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด) **งบประมาณ 26,000.- บาท**

10.2 วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 สายทางลำห้วยชำแหละหว่า นานายคุณ หวังรวมกลาง วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 มอก. ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 1 แถว ๆ ละ 6.00 ท่อน จำนวน 6.00 ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อคอนกรีต (2 ด้าน) (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด) **งบประมาณ 13,900.- บาท**

10.3 วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 สายทางลำห้วยชำแหละหว่า นานายสวัสดิ์ จูหมื่นไวย วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 มอก. ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 1 แถว ๆ ละ 8.00 ท่อน จำนวน 8.00 ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อคอนกรีต (2 ด้าน) (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด) **งบประมาณ 18,000.- บาท**

10.4 วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 สายฝั่งลำห้วยชำแหละหว่า วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 มอก.ขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 1 แถว ๆ ละ 23 ท่อน จำนวน 23 ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อคอนกรีต พร้อมกำแพงปากท่อคอนกรีต (2 ด้าน) (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด) **งบประมาณ 115,900.- บาท**

10.5 วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 สายนายนายสมเวียง มุ่งอิงกลาง วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.60 เมตร จำนวน 1.00 แถวๆละ 6.00 ท่อน รวม 6.00 ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อคอนกรีต (2 ด้าน) (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด) **งบประมาณ 13,300.- บาท**

10.6 วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 สายนางร่วม นาสันเทียะ วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.60 เมตร จำนวน 1.00 แถวๆละ 5.00 ท่อน รวม 5.00 ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อคอนกรีต (2 ด้าน) (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด) **งบประมาณ 11,500.- บาท**

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 20 ลำดับที่ 78

11. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางบ้านกระถิ่น เชื่อมตำบลเมืองปราสาท บ้านกระถิ่น หมู่ที่ 8 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,040 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,120 ตารางเมตร รวมปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 468 ลบ.ม (คิวแน่น) พร้อมบดอัดทับแน่นด้วยเครื่องจักร

จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 541 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,623 ตารางเมตร รวมปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 243.45 ลบ.ม (คิวแน่น) พร้อมบดอัดทับแน่นด้วยเครื่องจักร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด) **งบประมาณ 486,000.- บาท**

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 21 ลำดับที่ 86

12. โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ สายจากนายนายสงบ ภาวกรกิจ ถึง เข้มืองตากลิ่ง บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9 วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 มอก. ขนาด \varnothing 0.60 เมตร จำนวน 2 แถว ๆ ละ 6.00 ท่อน รวม 12.00 ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อคอนกรีต (2 ด้าน) (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด) **งบประมาณ 27,600.- บาท**

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 23 ลำดับที่ 97

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโนนกราด สายเข้าหมู่บ้านโนนกราด ไปถนนลาดยาง ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 144 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 576 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด) **งบประมาณ 309,000.- บาท**

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 หน้า 5 ลำดับที่ 1

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านดอนพรหมสร **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 269,400.- บาท** รายละเอียด ดังนี้

14.1 สายบ้านนางสุนทร มุ่งป็นกลาง ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 114 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด) **งบประมาณ 60,100.- บาท**

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 25 ลำดับที่ 104

14.2 สายบ้านนางปรียา วานสิน ถึง บ้านนายรัชชัย กรรณิกา ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 21 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 63 ตารางเมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด) **งบประมาณ 34,500.- บาท**

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 หน้า 6 ลำดับที่ 2

14.3 สายบ้านนางเลื่อน ชะโลกลาง ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 47 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 141 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด) งบประมาณ 74,500.- บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 25 ลำดับที่ 109

14.4 สายบ้านครุฑนิคม หาดูชนะ ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 2.70 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 189 ตารางเมตร (รายละเอียด ตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด) งบประมาณ 100,300.- บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 25 ลำดับที่ 107

15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหนองเครือชูดพัฒนา สายหน้าบ้านนางบุญเลี้ยง มุ่งช่วยกลาง ถึง บ้านนายประวิทย์ โปธิ์กลาง ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 163 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 652 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด) งบประมาณ 346,000.- บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 หน้า 6 ลำดับที่ 4

16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับคสล.เดิม หมู่ที่ 12 บ้านหนองเครือชูดพัฒนา สายแยกเข้าวัดหนองเครือชูด ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 156 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 624 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.30 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด) งบประมาณ 342,000.- บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 27 ลำดับที่ 116

17. โครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองเครือชูดพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โรงสูบ 1 แห่ง ระบบกรองน้ำผิวดิน 1 แห่ง ถังน้ำใส 1 แห่ง หอถังสูง 1 แห่ง จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด) งบประมาณ 489,000.- บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 28 ลำดับที่ 125

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,578,700 บาท