



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์**  
**เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง**

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากบ้านโนนสะพาน - เข้มืองโคกประดู่ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนสะพาน ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๒๔๐,๐๐๐. บาท ( สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)	
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากบ้านโนนสะพาน - เข้มืองโคกประดู่ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนสะพาน ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๗๒๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๕๙๐.๐๐ เมตร (ลงเป็นช่วงๆที่ชำรุด) หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๔๖.๐๐ ลบ.ม.(คิวแน่น) พร้อมบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร (รายละเอียดตามแบบเลขที่ ๔๘/๒๕๖๐ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด) กำหนดส่งมอบงาน ๓๐ วัน	
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐.-บาท		
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง		
๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)		
๕.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ		
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๖.๑ นายบุญเชิด ไพฑูรย์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวเพ็ญภา กอพลกลาง	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นางสาววาริน พุนศิริ	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ).....

(นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ  
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากบ้านโนนสะอาด - เหมือนโคกประตู  
หมู่ที่ ๔ บ้านโนนสะอาด ตำบลลำคอง อำเภอนางรอง จังหวัดนครราชสีมา
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป  
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากบ้านโนนสะอาด - เหมือนโคกประตู  
หมู่ที่ ๔ บ้านโนนสะอาด ตำบลลำคอง อำเภอนางรอง จังหวัดนครราชสีมา  
จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้
- ช่วงที่ ๑ ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว  
รวม ๗๒๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
- ช่วงที่ ๒ ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว  
รวม ๕๙๐.๐๐ เมตร (ลงเป็นช่วงๆที่ชำรุด) หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
๓,๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๔๖.๐๐ ลบ.ม.  
(คิดแน่น) พร้อมบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร (รายละเอียดตามแบบเลขที่  
๔๘/๒๕๖๐ อบต.ลำคองฯ กำหนด) กำหนดส่งมอบงาน ๓๐ วัน
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง

- ๕.๑ .....
- ๕.๒ .....
- ๕.๓ .....
- ๕.๔ .....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

- ๖.๑  ประธานกรรมการ  
(นายบุญเชิด ไพฑูรย์)
- ๖.๒  กรรมการ  
(นางสาวเพ็ญภา กอพูลกลาง)
- ๖.๓  กรรมการ  
(นางสาววาริน พูนศิริ)



## สรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์
ประเภท	งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์
สถานที่ดำเนินการ	สายจากบ้านโนนสะพาน - เขมืองโคกประดู่ หมู่ที่ 4 บ้านโนนสะพาน ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์
ตามแบบ	อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ ๔๘ / 2560

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อวันที่	3 มีนาคม 2560
ตามคำสั่ง อบต.ลำคองหงษ์ ที่	105 / 2560			ลงวันที่	3 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	182,938.48	1.3347	244,167.99	
	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด	1.00	-	-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			244,167.99	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			240,000.00	
	ตัวอักษร			(-สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)	

ขนาดเนื้อที่หรือปริมาตร 2,175.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคาประมาณ 110.34 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบุญเชิด ไพฑูรย์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวเพ็ญภา กอพลุกกลาง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววาริน พูนศิริ)



## บัญชีรายละเอียดปริมาณราคากลาง

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างงานทาง		
โครงการ	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากบ้านโนนสะพาน - เหมืองโคกประดู่ จำนวน 2 ช่วง		
สถานที่ดำเนินการ	สายจากบ้านโนนสะพาน - เหมืองโคกประดู่		
รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่ 4 บ้านโนนสะพาน ตำบลลำคอง อำเภอนาสาย จังหวัดนครราชสีมา ช่วงที่ 1 ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 725.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ระยะทางยาวรวม 590.00 เมตร (ลงเป็นช่วงๆที่ชำรุด) รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,650.00 ตร.ม. รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 346.00 ลบ.ม.(คิวนั่น) พร้อมบดอัดทับแน่นด้วยเครื่องจักร		
ประมาณการเมื่อวันที่	3 มีนาคม 2560	ตามแบบ	อบต.ลำคองฯ เลขที่ 48 / 2560
ตามคำสั่ง อบต.ลำคองฯ ที่	105 / 2560	สั่ง ณ วันที่	3 มีนาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/ดำเนินการ		ค่าแรงงาน/ค่าเสื่อม		รวมเป็นเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
<b>ช่วงที่ 1 กม. 0+000 - กม. 0+725</b>								
1	<b>งานวัสดุพื้นทาง</b>							
1.1	งานวัสดุพื้นทางหินคลุก (คิวนั่น)	326.00	ลบ.ม.	431.01	140,509.26	-	-	140,509.26
2	<b>งานเครื่องจักร</b>							
2.1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับแน่น ลูกรัง 10 ซม. (รถเกรดเตอร์, รถบด สั่นสะเทือน, รถน้ำ)	2,175.00	ตร.ม.	4.21	9,156.75	1.06	2,305.50	11,462.25
2.2	งานปรับเกรดบดอัดทับแน่น พื้นหินคลุก (รถเกรดเตอร์, รถบด สั่นสะเทือน, รถน้ำ)	326.00	ลบ.ม.	29.26	9,538.76	12.86	4,192.36	13,731.12
<b>ช่วงที่ 2 กม. 0+725 - กม. 1+315</b>								
1	<b>งานวัสดุพื้นทาง</b>							
1.1	งานวัสดุพื้นทางหินคลุก (คิวนั่น)	20.00	ลบ.ม.	431.01	8,620.20	-	-	8,620.20
2	<b>งานเครื่องจักร</b>							
2.1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับแน่น ลูกรัง 10 ซม. (รถเกรดเตอร์, รถบด สั่นสะเทือน, รถน้ำ)	1,475.00	ตร.ม.	4.21	6,209.75	1.06	1,563.50	7,773.25
2.2	งานปรับเกรดบดอัดทับแน่น พื้นหินคลุก (รถเกรดเตอร์, รถบด สั่นสะเทือน, รถน้ำ)	20.00	ลบ.ม.	29.26	585.20	12.86	257.20	842.40
<b>รวมราคาค่าต้นทุน</b>								<b>182,938.48</b>

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นางสาวเพ็ญภา กอพลุกกลาง)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 (นายบุญเชิด ไพฑูรย์)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นางสาววาริน พูนศิริ)