



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูล ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ โดยได้กำหนดกรอบการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนางชีว - นายจรินทร์ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนสะพาน ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๗๑,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนางชีว - นายจรินทร์ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนสะพาน ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ถมดินพร้อมเกลี่ยทับแน่น ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาตรดินถม ๑๒๐.๐๐ ลบ.ม. (คิวน้ำ) วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๕.๐๐ ท่อน ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแน่นให้เรียบร้อย (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ ๔/๒๕๖๔) กำหนดส่งมอบงาน ๓๐ วัน		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	เป็นจำนวนเงิน	๗๑,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง			
๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)			
๖.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ			
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๗.๑ นายมงคล รักสนิท	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ	
๗.๒ นายบุญเชิด โพธิ์ชัย	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ	
๗.๓ นายประทีป ปานหมื่นไวย	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ	

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน




ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔




(ลงชื่อ).....

(นายชิตนรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนางชีว - นายจรินทร์ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนสะพาน ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	๗๑,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนางชีว - นายจรินทร์ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนสะพาน ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ถมดินพร้อมเกลี่ยทับถม ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาตรดินถม ๑๒๐.๐๐ ลบ.ม. (คิวแน่น) วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๕.๐๐ ท่อน ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับถมให้เรียบร้อย (ดำเนินการตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ ๔/๒๕๖๔) กำหนดส่งมอบงาน ๓๐ วัน		
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)	๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	เป็นจำนวนเงิน	๗๑,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่			
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง			
๖.๑ แบบสรุปลำค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)			
๖.๒ แบบสรุปลำข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ			
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๗.๑	 (นายมงคล รักสนธิ)	ประธานกรรมการ	
๗.๒	 (นายบุญเชิด ไพฑูรย์)	กรรมการ	
๗.๓	 (นายประทีป ปานหมื่นไวย)	กรรมการ	

สรุปราคางานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม					
<p>ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์.</p> <p>ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนางชีว - นายจรินทร์</p> <p>รายละเอียดโครงการ ถมดินพร้อมปรับเกลี่ยบดทับแน่น ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 59.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.50 ม. ปริมาตรดินถม 120.00 ลบ.ม. (คือน้ำหนัก) วางท่อระบายน้ำ คลด. ชั้น 3. ขนาด Ø 0.30 ม. จำนวน 5.00 ท่อน ลงหินคลุกขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 156.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 58.00 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 390.00 ตร.ม. พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแน่นให้เรียบหรือขย</p> <p>สถานที่ตั้งโครงการ บ้านโนนสะพาน ม.4 ต.ลำคองหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา</p> <p>ประมาณการเมื่อ 6 พฤษภาคม 2564</p> <p>ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยมเลขที่ 4/2564 จำนวน 1 แผ่น</p>					
ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวดงานทาง ป้ายโครงการ	52,332.97	1.3607	71,209.47	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ภาษี 7% เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			71,209.47	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			71,000.00	
(ตัวอักษร)		เจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			
 ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ (นายมงคล รักสนิท)					
 ลงชื่อ..... กรรมการ (นายบุญเชิด ไพฑูรย์)		 ลงชื่อ..... กรรมการ (นายประทีป ปานหมื่นไวย)			

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนางชีว - นายจรินทร์ หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอนงษ์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสะพาน ม.4 ต.ลำคอนงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่ 4/2564

ขนาดโครงการ ถมดินพร้อมปรับเกลี่ยบดทับแน่น ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.50 ม. ปริมาตรดินถม 120.00 ลบ.ม. (ผิวแน่น)

วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3. ขนาด Ø 0.30 ม. จำนวน 5.00 ท่อน ลงหินคลุกขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 156.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 58.00 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 390.00 ตร.ม. พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแน่นให้เรียบร้อย

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคาถาวร
1	งานดิน							
	-งานวางป่าขูดตอขนาดหนัก	ตร.ม.	468.00	5.36	2,508.48	1.3607	7.29	3,413.29
	-งานปรับเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	468.00	3.57	1,670.76	1.3607	4.86	2,273.40
	-งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 ม.	ท่อน	5.00	473.80	2,369.00	1.3607	644.70	3,223.50
	-งานคอนกรีตหยาบรองพื้น 1:3:5	ลบ.ม.	0.375	2,217.78	831.67	1.3607	3,017.73	1,131.65
	-งานปูนทรายยาแนว	ลบ.ม.	0.056	1,927.12	107.92	1.3607	2,622.23	146.85
	-งานดินถมพร้อมปรับเกลี่ยบดทับแน่น	ลบ.ม.	120.000	104.43	12,531.60	1.3607	142.10	17,051.75
2	งานผิวทาง							
	-งานลงหินคลุกพร้อมปรับเกรดเกลี่ย	ลบ.ม.	58.00	557.13	32,313.54	1.3607	758.09	43,969.03
	บดทับแน่น							
3	งานป้ายโครงการ							
	-ชีวคร่าว	ชุด	1.00	-	-			

รวม

71,209.47

คิดเป็นเงินงบประมาณ

71,000.00

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง


52,332.97

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3607

ประมาณราคาเมื่อ

6 พฤษภาคม 2564



ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายมงคล รักสนิท)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายบุญเชิด ไพฑูรย์)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายประทีป ปานหมื่นไวย)